

怀化市生态环境局

怀芷环评〔2026〕10号

怀化市生态环境局 关于芷江洁飞饮用水生产线及配套基础建设 项目生态环境影响报告表的批复

芷江美哆哆清泉科技有限公司：

你公司（地址：湖南省怀化市芷江侗族自治县芷江产业开发区绿色低碳产业园4号栋厂房；法定代表人：王建国；统一社会信用代码：91431228MA7B44DR61）于2026年9月17日向我局提出《芷江洁飞饮用水生产线及配套基础建设项目生态环境影响评价审批报告表（普通类）》（以下简称《报告表》）行政许可申请，我局已依法于2026年9月17日予以受理，并完成了受理公示和拟审批公示，公示期间未收到反馈意见情况。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款及《中华人民共和国生态环境法典》第一百零二条规定，我局决定准予行政许可，具体如下：

一、你公司拟在芷江产业开发区(区块二)绿色低碳产业园4号栋厂房建设芷江洁飞饮用水生产线及配套基础建设项目。项目总投资约1000万元（其中环保投资28.1万元），建筑面积2016m²，

主要建设内容包括地下水开采和原水生产净化两部分。车间内部按生产流线自东向西依次布置为水处理车间—原材料仓库—生产车间(含灌装洁净区和产品包装区)—成品仓库。厂区内自建2口地下取水井,两井相距约30m,互为备用水源,日最大取水量 47.25m^3 ,取水保证率90%。地下水通过输水管道输送至生产厂房纯水制备车间原水箱澄清沉淀后,采用“多介质过滤+活性炭过滤+精密过滤+超滤+反渗透+臭氧消毒”组合工艺生产饮用纯净水,设计年产饮用纯净水7500吨。

二、根据《报告表》评价结论,该项目建设符合国家相关产业政策,符合《地下水管理条例(2021年版)》《湖南省“十五五”水安全保障规划》和湖南省生态环境分区管控等相关要求,在严格按照《报告表》所列规模、地点、内容实施,严格落实相关生态保护、污染防治、风险防范措施等前提下,从环境保护角度分析,我局原则同意该项目建设。

三、项目在建设和运营中要重点做好以下几个方面的工作:

1.加强施工期环境管理。严格落实扬尘防控“6个100%+2”要求,做好施工场地扬尘污染防治工作,减小施工期间施工噪声、废气、废水及固体废物等对周边环境的不利影响。

2.严格落实生态环境保护措施。项目运营期对生态环境的影响主要来源于深层地下水开采可能引发的区域地下水水位下降、地下水水量减少、地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷以及对地表植被的影响等。一是严格执行取水许可管理制度,按照水资源论证报告核准的年取水量进行开采,严禁超采。取水设施配备自动抽水装

置，取水采用间歇性开采方式，避免连续高强度抽水导致地下水位急剧下降。二是在取水井内设置地下水位自动监测仪，实时记录静水位和动水位变化。三是开展地面沉降及地质稳定性监测。在取水井周边设置地面沉降观测点监测地面高程变化，建立沉降观测台账。定期对取水井周边进行地质环境巡查，重点关注井壁、井台及周边地面有无裂缝、塌陷等异常现象。四是开展地表植被生态监测，对取水井周边 500m 范围内植被长势进行巡查，关注有无因地下水水位下降导致的植被枯黄、萎蔫等异常现象，必要时委托专业机构开展专题生态调查。五是每 5 年委托专业机构开展 1 次地下水取水工程回顾性评估，综合水位变化、沉降监测、植被巡查等数据，评估取水工程对区域生态环境的实际影响。

3.严格落实大气污染防治措施。吹瓶设备加热段上方设置集气罩，废气经收集非甲烷总烃满足湖南省《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB43/3550-2026)表 1 有组织排放限值后，通过 15 高排气筒排放。少量激光打码烟尘，依托车间机械通风系统加强通风换气，确保厂界非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中无组织排放监控浓度限值要求；厂区内非甲烷总烃满足湖南省《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB43/3550-2026)表 2 中厂区内 VOCs 无组织排放监控点浓度限值要求。

4.严格落实水污染防治措施。厂区采用雨污分流制，雨水经园区已建雨水沟渠排入园区雨水管网；生产废水经均质调节、生活

污水经化粪池预处理均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后，排入产业开发区污水处理站处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准排放。

5.切实做好噪声污染防治。尽量选用低噪声设备，车间合理布局，高噪声设备采取减振降噪措施，加强设备的管理与维护。经采取减振、隔声措施和距离衰减后，确保厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类排放限值。

6.采取固体废物污染防治措施。按照减量化、资源化、无害化原则，妥善处置固体废物。实验室废液严格按照国家和湖南省危险废物管理规定，严格落实转移联单制度，并送有资质单位进行安全处置；废活性炭、废滤膜、废渗透膜定期由厂家回收；废石英砂、废包装材料、不合格瓶坯及废瓶，外售资源化利用。固体废物暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求。

7.严格防控环境风险。建立完善的环境风险防控体系，全力提升环境风险防控能力，确保环境风险防范和应急措施合理、有效。针对可能产生的突发环境事件制定有效的风险防范和应急措施。

四、该项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程建成后，按规定开展竣工环境保护验收及执行各项环境

管理制度。

五、《报告表》经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环评文件。项目自批准之日起超过五年才开工建设的，应报我局重新审核。

六、项目建设及运营期间的环境监管由怀化市芷江生态环境保护综合行政执法大队负责。

