

怀化市生态环境局

怀芷环评〔2025〕5号

怀化市生态环境局 关于湖南安显微科技有限公司液晶显示屏项目 环境影响报告表的批复

湖南安显微科技有限公司：

你公司（地址：罗旧镇芷江产业开发区3期9栋，法定代表人：张坤，统一社会信用代码：91431228MADNLBW424）于2025年5月22日向我局提出《湖南安显微科技有限公司液晶显示屏项目建设项目环境影响评价审批报告表（普通类）》（以下简称《报告表》）行政许可申请，我局已依法于2025年5月22日予以受理，并完成了受理公示和拟审批公示，公示期间未收到反馈意见情况。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款及《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条规定，我局决定准予行政许可，具体如下：

一、你公司租用芷江产业开发区3期9栋1F、2F、3F，总建筑面积8991平方米，建设液晶显示屏项目。项目总投资10000万元，其中环保投资313万元。主要建设内容及规模：一楼为LCD（液晶显示屏前工序）生产线，主要包括制网房、纯水机房、玻

璃房、PR 前清洗车间、丝印房、压烤车间等；二楼为 LCD（液晶显示屏中后工序）生产线，主要包括切割车间、目测电测车间、清洗车间、贴片车间、调盒封口车间、灌晶车间等；三楼为 LCM 模组车间（液晶显示屏模组）生产线，主要包括成品仓库、FOG-COG 车间线、LCM 老化车间、二次清洗车间、包装车间等。项目建成后年生产 5350 万片 LCD 液晶显示屏和 900 万片 LCM 液晶显示屏模组。

二、根据《报告表》评价结论，项目建设符合国家相关产业政策，符合《怀化市“十四五”生态环境保护规划》和湖南省生态环境分区管控等相关要求，在严格按照《报告表》所列规模、地点、内容实施，严格落实相关污染防治、风险防范措施等前提下，从环境保护角度分析，我局原则同意该项目建设。

三、你公司要严格落实《报告表》和本批复提出的各项环保措施和要求，严格执行有关环境质量和污染物排放标准，切实加强污染防治设施运行管理与维护，确保各类污染物稳定达标排放。

四、项目在设计、建设和运营中要重点做好以下几个方面的工作：

1.严格落实大气污染防治措施。产生的酸性废气经收集采用碱液喷淋塔处理后通过 27 米高排气筒（DA001）有组织达标排放；有机废气（非甲烷总烃）经负压引风收集采用干式过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后，通过 27m 高排气筒（DA002）达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准后排放。切割断条、磨边、超声干式清洗粉尘、喷粉粉尘在净化车间生产，超声干式清

焊机采取设备密闭，焊接过程产生的焊接烟尘经洁净车间换气设施过滤。

2.严格落实水污染防治措施。生产废水、碱液喷淋塔废水等排入厂区内自建污水处理站（30t/d），经“调节池+中和池+絮凝沉淀池”处理后达到《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中间接排放标准及芷江产业园区污水处理站纳污标准两者较严值标准后，进入芷江产业园区污水处理站统一处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。

3.切实做好噪声污染防治。尽量选用低噪声设备并加强设备的维护和保养。合理布局将高噪声设备尽可能远离厂界，对高噪声设备采取减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

4.采取固体废物污染防治措施。废包装材料、废边角料、废过滤器、不合格品、废机油和含油手套抹布、废气处理装置废活性炭和废过滤棉、生活垃圾等固体废物，严格按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等要求妥善处置。

5.加强环境风险防范。根据可能发生的风险，建立风险防范机制，提出具体的防范措施。

五、该项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程建成后，按规定开展竣工环境保护验收及执行各项环境

管理制度。

六、《报告表》经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批环评文件。

七、项目建设及运营期间的环境监管由怀化市芷江生态环境保护综合行政执法大队负责。

